

Entidad adjudicataria	Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. CIF A74177734												
Equipamiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO. RIBADESELLA 2. MUSEO JURÁSICO ASTURIAS. COLUNGA 												
Objeto del Contrato	<ol style="list-style-type: none"> 1. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO <p>Revisión, y reparación de deficiencias que del sistema de extinción y detección de incendios del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y Cueva de Ardines que incluirá los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de los sistemas de detección de incendios: (central, detectores de humo etc...), central analógica NOTIFIER. - Revisión de 12 bocas de incendio equipadas marca IMP de 25 mm de diámetro. - Revisión del grupo de bombeo de incendio Marca CALPEDA. - Revisión de extintores de incendios y retimbrados: <table border="1" data-bbox="555 1104 1185 1272"> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>CO2 5KG EXTINTOR</td> <td>Revisión</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CO2 2KG EXTINTOR</td> <td>Revisión</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>PQS 6KG EXTINTOR</td> <td>Retimbrado</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PQS 6KG EXTINTOR</td> <td>Revisión</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Reparación de todas las deficiencias detectadas en los sistemas y equipos nombrados en los puntos anteriores, siempre que no implique el uso de grandes materiales. - Proporcionar el coste de la realización de una revisión trimestral de todos los elementos. 4 revisiones al año. 2. MUSEO JURÁSICO ASTURIAS <p>Revisión, y reparación de deficiencias que del sistema de extinción y detección de incendios del Museo Jurásico de Asturias que incluirá los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de los sistemas de detección de incendios: (central, detectores de humo etc...), del Museo (central analógica SIEMENS CERBERUX ALGOREX) y de la cafetería (central GUARTEL CG108). - Revisión de 15 bocas de incendio equipadas MACOIN de 25 mm de diámetro. - Revisión del grupo de bombeo de incendio Marca SYSTEM MULTI30 BAT2 750. 	10	CO2 5KG EXTINTOR	Revisión	1	CO2 2KG EXTINTOR	Revisión	15	PQS 6KG EXTINTOR	Retimbrado	8	PQS 6KG EXTINTOR	Revisión
10	CO2 5KG EXTINTOR	Revisión											
1	CO2 2KG EXTINTOR	Revisión											
15	PQS 6KG EXTINTOR	Retimbrado											
8	PQS 6KG EXTINTOR	Revisión											

- Revisión de extintores de incendios y retimbrado:

2	CO2 10KG EXTINTOR		Retimbrado
41	PQS 6KG EXTINTOR		Retimbrado
1	CO2 2KG EXTINTOR		Retimbrado

- Reparación de todas las deficiencias detectadas en los sistemas y equipos nombrados en los puntos anteriores, siempre que no implique el uso de grandes materiales.

- Proporcionar el coste de la realización de una revisión trimestral de todos los elementos. 4 revisiones al año.

A la finalización se entregará un informe técnico, que incluya presupuesto, en el que se relacionen los equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias, que no pudieron ser corregidas durante el mantenimiento, que no cumplan con las disposiciones vigentes que les sean aplicables o no sean adecuados al riesgo de incendio del edificio, sector o área de incendio destinada a proteger.

Se emitirá un certificado del mantenimiento efectuado, en el que conste o se haga referencia a los equipos y sistemas objeto del servicio, anexando copia de las listas de comprobación utilizadas, durante las operaciones y comprobaciones ejecutadas, con las anotaciones realizadas y los resultados obtenidos.

No se valorarán aquellas ofertas que no anexen al presupuesto:

1. Documentación que demuestre que la empresa se encuentra habilitada como instalador autorizado.
2. Certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido por una entidad de certificación acreditada, según los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance del correspondiente certificado, deberá incluir, explícitamente, el mantenimiento de todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se solicita el servicio.

Lugar de entrega de la mercancía o de prestación del servicio

- 1. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO.**
Avd. de Tito Bustillo s/n, 33560 en Ribadesella
- 2. MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS**

	Rasa de San Telmo, s/n 33328 Colunga – Asturias	
Precio máximo	No se establece.	
Plazo de entrega o duración del contrato	LUNES Y MARTES EL MUSEO PERMANECE CERRADO	
Presentación de ofertas	Fecha límite presentación	20/03/2019
	Forma presentación	Sólo a través de la plataforma Nessmeeting. Se indicará precio (IVA NO INCLUIDO) de: <ul style="list-style-type: none">• Partidas anteriores
	Admisión de variantes	No
	Consultas sobre compra	TITO BUSTILLO: Elena Molina emolina@turismoycultura.asturias.es; 985 861 255 MUSEO JURÁSICO: Marta Molleda mmolleda@turismoycultura.asturias.es ; 985 868 000
Requisitos mínimos	Ninguno	
Forma de pago	Transferencia a 60 días a contar desde la fecha de recepción y conformación de la factura, siendo el día de pago el 28 de cada mes.	
Observaciones	Será obligación de la adjudicataria el estricto cumplimiento en materia de seguridad social, laboral y prevención de riesgo, quedando obligadas a la entrega de toda aquella documentación requerida. Se valorará que el servicio pueda hacerse en un mismo día con unidad móvil. De manera que los extintores puedan llenarse o reponerse en el mismo momento.	